



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019**

**CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, GAVETAS VERTICAIS, OSSUÁRIOS E MURO DE CERCAMENTO JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS.**

**ADITIVO Nº 02**

Prefeitura Municipal de Barra Funda, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº 94 704 004/0001-02, com sede na Avenida 24 de Março, nº 735, no Município de Barra Funda/RS, através de seu Prefeito **MARCOS ANDRÉ PIAIA**, residente e domiciliado no município de Barra Funda/RS, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **LURDES DE FÁTIMA ZANDONÁ BEGNINI**, sita na Rodovia RS 569, Km 26, s/n, Sala B, Interior, CEP: 98.338-000, no Município de Novo Barreiro - RS, inscrição no CNPJ nº 23.386.143/0001-89, neste ato representada pela Sra. Lurdes de Fátima Zandoná Begnini, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rodovia RS 569, Km 26, Interior, em Novo Barreiro - RS, portadora do RG nº 1085419371 e CPF nº 920.979.280-72, doravante denominado, de **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2019, com as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Conforme previsão de reprogramação de planilha orçamentária nº 02 e Planilha orçamentária nº 03, ficam adicionados e reduzidos os itens referentes as cláusulas seguintes:

<b>ADIÇÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 02</b>				
Item	SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.
2.2.2.2	6188	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga em tábua de madeira não aparelhada, 2,5x30cm, pinus ou equivalente	m <sup>2</sup>	5,40
2.2.2.3	92759	Armação de aço CA-60 de 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	7,58
2.2.2.4	92762	Armação de aço CA-50 de 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	22,21
2.2.2.5	92720	Concreto usinado fck = 25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento	m <sup>3</sup>	0,46
2.2.2.6	74106/1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m <sup>2</sup>	6,93
2.3.1.1	6188	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga em tábua de madeira não aparelhada, 2,5x30cm, pinus ou equivalente	m <sup>2</sup>	10,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

2.3.1.2	92759	Armação de aço CA-60 de 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	19,10
2.3.1.4	92762	Armação de aço CA-50 de 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	18,88
2.3.1.5	92763	Armação de aço CA-50 de 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	24,27
2.3.1.6	92720	Concreto usinado fck = 25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento	m <sup>3</sup>	0,66
2.3.2.1	6188	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga em tábua de madeira não aparelhada, 2,5x30cm, pinus ou equivalente	m <sup>2</sup>	5,92
2.3.2.2	92759	Armação de aço CA-60 de 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	6,87
2.3.2.5	92762	Armação de aço CA-50 de 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	21,72
2.3.2.7	92720	Concreto usinado fck = 25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento	m <sup>3</sup>	0,34
2.3.2.8	97626	Demolição de estruturas, de forma manual, sem reaproveitamento	m <sup>3</sup>	0,15
2.3.3.1	74141/2	Laje pré-moldada treliçada, incl. treliça TR 8644, tavela cerâmica B8/25/20, malha fio 5mm de 15x15cm, capeamento 5cm, concreto 20Mpa, incluindo escoramento	m <sup>2</sup>	4,68
2.3.3.3	98557	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m <sup>2</sup>	8,68
2.8.1.2	87298	Contrapiso em concreto, preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura 8cm.	m <sup>3</sup>	10,03
2.8.1.3	3777	Lona plástica preta	m <sup>2</sup>	150,00
2.8.1.4	36	Malha de aço 20x20cm com fio 4,2mm	kg	100,00
2.10.1	87879	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3.	m <sup>2</sup>	12,00
2.10.2	87535	Reboco tipo paulista para paredes internas e externas, traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente, espessura de 15mm, com execução de taliscas.	m <sup>2</sup>	12,00
2.10.3	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente	m <sup>2</sup>	666,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

2.11.1.5	91341	Porta em alumínio de abrir 80x210 e 90x210 (para banheiros, depósito e cozinha externa) e para acesso a caixa d'agua de 60x85, tipo veneziana, com guarnição, fixação com parafusos, acabamento pintura na cor branca, inclui dobradiças e fechadura. Fornecimento e instalação.	m <sup>2</sup>	0,65
2.11.1.6	4922	Porta de vidro liso preto fumê temperado (4,50x2,25m), 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, e=10mm, puxador tubular reto duplo em metal cromado (diâmetro 1" e comprimento 600mm), com fechadura e elementos de fixação em acabamento metálico preto. Fornecimento e instalação.	m <sup>2</sup>	1,35
2.12.1	96135	Aplicação manual de massa acrílica em paredes internas, 2 demãos	m <sup>2</sup>	201,10
2.12.2	88415	Fundo selador acrílico aplicado sobre paredes.	m <sup>2</sup>	12,00
2.12.3	88489	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos. Cores a definir	m <sup>2</sup>	12,00
2.12.4	88489	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, demão extra. Cores a definir	m <sup>2</sup>	666,00
2.13.4	11692	Bancada em granito polido, cor verde ubatuba, e=3cm, dimensões com cubas 1,60x0,50m, exceto cubas - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	1,19
4.2.3	92720	Concreto fck=25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento - viga baldrame	m <sup>3</sup>	4,95
4.2.4	92761	Armação de aço CA-50 de 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	195,53
4.2.5	92720	Concreto fck=25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento - viga de amarração	m <sup>3</sup>	1,65
4.2.6	92761	Armação de aço CA-50 de 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	195,53

**ADIÇÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 03**

Item	SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.
2.12.5	95305	Textura acrílica, aplicação manual em parede, duas demãos	m <sup>2</sup>	930,00
4.1.2	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos	m <sup>2</sup>	628,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

REDUÇÃO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 03				
Item	SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.
4.1.1	4062	Meio-fio de concreto moldado in loco com extrusor, comp. 1m, 15x12cm	m	628,02

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Considerando estas modificações, o valor total da obra passa de R\$ 419.742,60 para **R\$489.602,78 (acréscimo de R\$ 69.860,18)**. Conforme reprogramação de planilha orçamentária nº 02 e planilha orçamentária nº 03.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços de reforma por 90 dias a contar de 23 de março de 2020 até 23 de junho de 2020, nos termos do item 4 da clausula terceira - dos prazos.

**CLÁUSULA QUARTA**

Ficam inalterados os demais termos do contrato não colidentes com as cláusulas supracitadas.

Barra Funda/RS, em 23 de março de 2019.

**MARCOS ANDRÉ PIAIA**  
CONTRATANTE

**LURDES DE FÁTIMA ZANDONÁ BEGNINI**  
CONTRATADO

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
LUCAS AUGUSTO ROSSETTO  
CPF: 015.079.270.02

\_\_\_\_\_  
LEANDRO MARCOTTO  
CPF: 980.182.130-20