



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**  
TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2019

**CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, GAVETAS VERTICAIS, OSSUÁRIOS E MURO DE CERCAMENTO JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS.**

**ADITIVO Nº 03**

Prefeitura Municipal de Barra Funda, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº 94 704 004/0001-02, com sede na Avenida 24 de Março, nº 735, no Município de Barra Funda/RS, através de seu Prefeito **MARCOS ANDRÉ PIAIA**, residente e domiciliado no município de Barra Funda/RS, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **LURDES DE FÁTIMA ZANDONÁ BEGNINI**, sita na Rodovia RS 569, Km 26, s/n, Sala B, Interior, CEP: 98.338-000, no Município de Novo Barreiro - RS, inscrição no CNPJ nº 23.386.143/0001-89, neste ato representada pela Sra. Lurdes de Fátima Zandoná Begnini, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rodovia RS 569, Km 26, Interior, em Novo Barreiro - RS, portadora do RG nº 1085419371 e CPF nº 920.979.280-72, doravante denominado, de **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2019, com as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Conforme previsão de reprogramação de planilha orçamentária nº 04, ficam adicionados e reduzidos os itens referentes as cláusulas seguintes:

<b>ADIÇÃO DE ITENS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 04</b>						
Item	FONTE	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor Tot. R\$
<b>ADIÇÃO</b>						
2.5.11	89578	Tubo de PVC DN 100mm, fornecimento e instalação	m	64,00	14,35	918,40
2.5.12	cotação	Curvas e Tê de PVC DN 100mm, fornecimento e instalação	unid	25,00	9,20	230,00
2.5.14	96527	Escavação manual de vala	m3	3,84	116,70	448,13
2.5.15	96995	Aterro manual	m3	3,34	40,64	135,74
2.5.16	ART	ART Engenheiro Mecânico - projeto da estrutura de cobertura	unid	1,00	1.011,28	1.011,28
2.9.21	cotação	Lustre tipo candelabro	un	2,00	1.763,41	3.526,82
2.9.22	2436	Mão de obra eletricitista	h	4,00	19,18	76,71
2.9.24	97609	Lâmpada amarela tipo vela	un	12,00	37,79	453,48
2.9.25	cotação	Fita de led	m	7,00	21,76	152,32
2.12.6	cotação	Moldura de gesso tipo escadinha 12cm	m	20,80	47,40	985,99
2.12.7	88489	Pintura em moldura de gesso pré-fabricado 2 demãos	m2	6,24	17,17	107,12
2.13.10	96942	Lavatório PNE	un	2,00	152,78	305,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

2.13.11	cotação	Letreiro em aço inoxidável para fachada	un	1,00	5.878,06	5.878,06
2.13.12	88243	Mão de obra para instalação do letreiro	h	16,00	23,69	379,03
2.13.13	cotação	Suporte em granito para caixa	un	1,00	6.194,00	6.194,00
2.13.14	95547	Dispenser para álcool gel	un	3,00	48,71	146,12
3.5.7	comp	Placa de granito com fixação provisória na dimensão de 73x60cm para ossuários, na cor verde ubatuba. Fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	2,69	330,83	889,94
3.5.8	comp	Placa de granito com fixação provisória na dimensão de 85x60cm para gavetas, na cor verde ubatuba. Fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	5,76	305,00	1.756,80
3.5.9	88274	Polimento das placas de granito com marmorista/graniteiro	m <sup>2</sup>	23,10	70,79	1.635,38
4.2.8	87469	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39 cm (espessura 19cm), com acabamento aparente liso, fbk = 4,5 Mpa, incluso pilar e blocos canaleta, assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia).	m <sup>2</sup>	34,00	83,60	2.842,40
4.2.14	comp	Grade metálica para portão com tubo de 20x20mm e=1,2mm, espaçados a cada 8cm, na altura de 235cm, com pintura anticorrosiva para acabamento, incluindo um portão pequeno de abrir de 120x235cm, um portão grande de correr de 500x235cm e um portão de abrir de 450x235cm com duas folhas - fornecimento e instalação	m	5,10	350,00	1.785,00
4.2.15	97736	Peças retangulares pré-moldadas para acabamento de muros e pilares	m <sup>3</sup>	1,31	2.935,73	3.845,81
4.2.16	88309	Pedreiro para instalação das peças de concreto	h	10,00	23,56	235,60
4.2.17	88242	Ajudante de pedreiro para instalação das peças de concreto	h	20,00	19,49	389,80
4.4.1	Vigas baldrame - muro de placas pré-moldadas - PARTE 01					
4.4.1.1	96527	Escavação manual de vala	m <sup>3</sup>	8,40	116,70	980,29
4.4.1.2	96720	Concreto usinado fck = 25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento	m <sup>3</sup>	5,60	430,00	2.408,00
4.4.1.3	96995	Reaterro manual de valas apiloado com soquete	m <sup>3</sup>	2,80	40,64	113,79
4.4.1.4	43066	Treliça nervurada h=120mm d=6,3mm	m	112,00	7,19	805,59
4.4.2	Vigas baldrame - muro de placas pré-moldadas - PARTE 02					
4.4.2.1	96527	Escavação manual de vala	m <sup>3</sup>	33,60	116,70	3.921,18
4.4.2.2	96720	Concreto usinado fck = 25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento	m <sup>3</sup>	3,36	430,00	1.444,80
4.4.2.3	73817/2	Embasamento de pedra rachão	m <sup>3</sup>	8,65	121,11	1.047,63
4.4.2.4	96995	Reaterro manual de valas apiloado com soquete	m <sup>3</sup>	21,59	40,64	877,38
4.4.2.5	6188	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga em tábua de madeira não aparelhada, 2,5x30cm, pinus ou equivalente	m <sup>2</sup>	33,60	27,30	917,28
4.4.2.6	92762	Armação de aço CA-50 de 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	138,21	8,55	1.181,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

4.4.2.7	92759	Armação de aço CA-60 de 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	38,81	9,95	386,14
4.4.3	Vigas baldrame - muro de placas pré-moldadas - PARTE 03					
4.4.3.1	96527	Escavação manual de vala	m3	5,40	116,70	630,19
4.4.3.2	96720	Concreto usinado fck = 25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento	m3	0,54	430,00	232,20
4.4.3.3	96995	Reaterro manual de valas apiloado com soquete	m3	4,86	40,64	197,50
4.4.3.4	6188	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga em tábuas de madeira não aparelhada, 2,5x30cm, pinus ou equivalente	m2	5,40	27,30	147,42
4.4.3.5	92762	Armação de aço CA-50 de 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	22,21	8,55	189,91
4.4.3.6	92759	Armação de aço CA-60 de 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,24	9,95	62,06
4.4.4	Vigas de fechamento - muro de placas pré-moldadas					
4.4.4.1	96720	Concreto usinado fck = 25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento	m3	5,04	430,00	2.167,20
4.4.4.2	6188	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga em tábuas de madeira não aparelhada, 2,5x30cm, pinus ou equivalente	m2	75,60	27,30	2.063,88
4.4.4.3	43066	Treliça nervurada h=120mm d=6,3mm	m	168,00	7,19	1.208,38
4.4.5	Pilares de fundação - muro de placas pré-moldadas					
4.4.5.1	96527	Escavação manual de vala	m3	3,00	116,70	350,11
4.4.5.2	96720	Concreto usinado fck = 25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento	m3	0,72	430,00	309,60
4.4.5.3	96995	Reaterro manual de valas apiloado com soquete	m3	2,28	40,64	92,66
4.4.5.4	6188	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga em tábuas de madeira não aparelhada, 2,5x30cm, pinus ou equivalente	m2	12,00	27,30	327,60
4.4.5.5	92762	Armação de aço CA-50 de 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	29,62	8,55	253,22
4.4.5.6	92759	Armação de aço CA-60 de 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,32	9,95	82,74
4.4.6	Pilares de fundação - muro de blocos					
4.4.6.1	96527	Escavação manual de vala	m3	0,75	116,70	87,53
4.4.6.2	96720	Concreto usinado fck = 25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento	m3	0,18	430,00	77,40
4.4.6.3	96995	Reaterro manual de valas apiloado com soquete	m3	0,57	40,64	23,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA**

4.4.6.4	6188	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga em tábua de madeira não aparelhada, 2,5x30cm, pinus ou equivalente	m2	3,00	27,30	81,90
4.4.6.5	92762	Armação de aço CA-50 de 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	7,40	8,55	63,30
4.4.6.6	92759	Armação de aço CA-60 de 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2,08	9,95	20,69
<b>VALOR TOTAL DE ADIÇÃO</b>						<b>57.081,87</b>
<b>SUPRESSÃO DE ITENS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 04</b>						
4.2.3	92720	Concreto fck=25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento - viga baldrame	m <sup>3</sup>	-4,95	430,00	-2.128,51
4.2.4	92761	Armação de aço CA-50 de 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	-195,53	9,10	-1.779,27
4.2.5	92720	Concreto fck=25MPa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento - viga de amarração	m <sup>3</sup>	-1,65	430,00	-709,50
4.2.6	92761	Armação de aço CA-50 de 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	-195,53	9,10	-1.779,27
4.2.13	comp	Grade metálica para muro com tubo de 20x20mm e=1,2mm, espaçados a cada 8cm, com alturas variáveis, com pintura anticorrosiva para acabamento - fornecimento e instalação	m2	-40,47	150,00	-6.070,50
<b>VALOR TOTAL DE SUPRESSÃO</b>						<b>12.467,05</b>
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>						<b>44.614,82</b>

Considerando estas modificações, o valor total da obra passa de R\$ 489.602,78 para **R\$ 534.217,60** (acréscimo de R\$ 44.614,82). Conforme reprogramação de planilha orçamentária nº 04.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam inalterados os demais termos do contrato não colidentes com as cláusulas supracitadas.

Barra Funda/RS, em 15 de maio de 2020.

**MARCOS ANDRÉ PIAIA**  
**CONTRATANTE**

**LURDES DE FÁTIMA ZANDONÁ BEGNINI**  
**CONTRATADO**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
LUCAS AUGUSTO ROSSETTO  
CPF: 015.079.270.02

\_\_\_\_\_  
LEANDRO MARCOTTO  
CPF: 980.182.130-20